

LOTTO 1 (C1) CIG 8731027F65	
Intervento 1	
Denominazione intervento	Regimazione delle acque meteoriche - realizzazione di opere connesse - Interventi sulla viabilità rurale/forestale Strada comunale in loc. Macereto
CUP	E77H21001000002
Comune	Comune di Panicale
Località cantiere	Macereto
Tipologia materiale	Massiciata di sottofondo costituita da elementi poliedrici a spigoli vivi senza forma appiattita, allungata o lenticolare, resistenza a compressione non inferiore a 1.500 Kg/cm ² , dimensione degli elementi non inferiore a 60 mm, con pezzatura variabile da 60-120 mm, curva granulometrica assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuoti.
Quantità presunta (ton)	770
Prezzo unitario a base d'asta (€/ton)	13,50
Tipologia materiale	GRANIGLIA E/O PIETRISCO CALCAREI. Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea granulometria tipo mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in opera, provenienti dalla frantumazione di pietrame calcareo. Per esecuzione di strato di finitura. Colorazione: sulla gradazione delle terre naturali preferibilmente color ocra o grigio
Quantità presunta (ton)	290
Prezzo unitario a base d'asta (€/ton)	13,50
Modalità di fornitura	Fornitura: franco cantiere. Tempo di consegna: le singole consegne dovranno avvenire entro 2 giorni dalla ricezione del buono d'ordine. Modalità consegna: la fornitura dovrà essere eseguita con modalità tempi e quantità impartite dalla D.L. e potrà variare da un minimo di 0 viaggi a un massimo di 5/6 viaggi al giorno di materiale. Potrà essere effettuata mediante autocarro 3 assi oppure 4 assi secondo le caratteristiche della strada. Salvo diverse disposizioni, i viaggi dovranno essere effettuati nell'arco temporale di lavoro delle maestranze dell'Agenzia Forestale (7.00-14.00) su 5 gg lavorativi settimanali. Il singolo viaggio potrà prevedere lo scarico frazionato in più punti lungo la viabilità oggetto di intervento secondo le indicazioni impartite dalla D.L. Ogni viaggio dovrà essere corredato dal relativo tagliando di pesatura.
Intervento 2	
Denominazione progetto	Regimazione delle acque meteoriche - realizzazione di opere connesse - Interventi sulla viabilità rurale/forestale Strada comunale in loc. Paciano-Monte Pausillo
CUP	E67H21000950002
Comune	Comune di Paciano
Località cantiere	Strada comunale Paciano-Monte Pausillo

Tipologia materiale	GRANIGLIA E/O PIETRISCO CALCAREI. Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea granulometria tipo mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in opera, provenienti dalla frantumazione di pietrame calcareo. Per esecuzione di strato di finitura. Colorazione: sulla gradazione delle terre naturali preferibilmente color ocra o grigio
Quantità presunta (ton)	280
Prezzo unitario a base d'asta (€/ton)	13,50
Modalità di fornitura	Fornitura: franco cantiere. Tempo di consegna: le singole consegne dovranno avvenire entro 2 giorni dalla ricezione del buono d'ordine. Modalità consegna: la fornitura dovrà essere eseguita con modalità tempi e quantità impartite dalla D.L. e potrà variare da un minimo di 0 viaggi a un massimo di 5/6 viaggi al giorno di materiale. Potrà essere effettuata mediante autocarro 3 assi oppure 4 assi secondo le caratteristiche della strada. Salvo diverse disposizioni, i viaggi dovranno essere effettuati nell'arco temporale di lavoro delle maestranze dell'Agenzia Forestale (7.00-14.00) su 5 gg lavorativi settimanali. Il singolo viaggio potrà prevedere lo scarico frazionato in più punti lungo la viabilità oggetto di intervento secondo le indicazioni impartite dalla D.L. Ogni viaggio dovrà essere corredato dal relativo tagliando di pesatura.
Intervento 3	
Denominazione progetto	Regimazione delle acque meteoriche - realizzazione di opere connesse - Interventi sulla viabilità rurale/forestale Strada comunali in loc. Torre Civitella - Trecine
CUP	E87H21001230002
Comune	Comune di Passignano sul Trasimeno
Località cantiere	Strada di Torre Civitella - Trecine
Tipologia materiale	GRANIGLIA E/O PIETRISCO CALCAREI. Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea granulometria tipo mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in opera, provenienti dalla frantumazione di pietrame calcareo. Per esecuzione di strato di finitura. Colorazione: sulla gradazione delle terre naturali preferibilmente color ocra o grigio
Quantità presunta (ton)	1.450
Prezzo unitario a base d'asta (€/ton)	13,50
Modalità di fornitura	Fornitura: franco cantiere. Tempo di consegna: le singole consegne dovranno avvenire entro 2 giorni dalla ricezione del buono d'ordine. Modalità consegna: la fornitura dovrà essere eseguita con modalità tempi e quantità impartite dalla D.L. e potrà variare da un minimo di 0 viaggi a un massimo di 5/6 viaggi al giorno di materiale. Potrà essere effettuata mediante autocarro 3 assi oppure 4 assi secondo le caratteristiche della strada. Salvo diverse disposizioni, i viaggi dovranno essere effettuati nell'arco temporale di lavoro delle maestranze dell'Agenzia Forestale (7.00-14.00) su 5 gg lavorativi settimanali. Il singolo viaggio potrà prevedere lo scarico frazionato in più punti

lungo la viabilità oggetto di intervento secondo le indicazioni impartite dalla D.L.
Ogni viaggio dovrà essere corredato dal relativo tagliando di pesatura.

SINTESI LOTTO 1 (C1)				
Intervento	Materiale	Quantità presunta (ton)	Prezzo unitario (€/ton)	Totale (€)
Intervento 1	Massicciata	770	13,50	10.395,00
Intervento 1	Graniglia	290	13,50	3.915,00
Intervento 2	Graniglia	280	13,50	3.780,00
Intervento 3	Graniglia	1.450	13,50	19.575,00
Totale fornitura lotto				37.665,00