

<b>LOTTO 3 (C2G)</b> <b>CIG 87310989FE</b>	
<b>Intervento 1</b>	
Denominazione intervento	Regimazione delle acque meteoriche - realizzazione di opere connesse - Interventi sulla viabilità rurale del comune di Costacciaro in loc. Fornibocca, Casabionda, Le Peschiere.
CUP	E47H21000730002
Comune	Comune di Costacciaro PG
Località cantiere	S.C. Fornibocca, S.C. Casabionda, S.C. Le Peschiere
Tipologia materiale	Misto granulometrico stabilizzato costituito da graniglia e/o pietrisco calcareo di idonea granulometria mm 5-10, 10-15, 15-25, proveniente da frantumazione di pietrame calcareo e miscelato ad idoneo materiale legante naturale. Curva granulometrica distribuita ed uniforme. Per esecuzione di strato di finitura. <b>Colorazione:</b> sulla gradazione delle terre naturali
Quantità presunta (ton)	480
Prezzo unitario a base d'asta (€/ton)	13,50
Modalità di fornitura	<b>Fornitura:</b> franco cantiere. <b>Tempo di consegna:</b> le singole consegne dovranno avvenire entro 3 giorni dalla ricezione del buono d'ordine. <b>Fornitura:</b> franco cantiere. <b>Modalità consegna:</b> La fornitura dovrà essere eseguita con regolari consegne giornaliere di 5/6 viaggi di materiale mediante autocarro 3 assi oppure 4 assi secondo le indicazioni impartite dalla D.L. Salvo diverse disposizioni, i viaggi dovranno essere effettuati nell'arco temporale di lavoro delle maestranze dell'Agenzia Forestale (7.00-14.00). Il singolo viaggio potrà prevedere lo scarico frazionato in più punti lungo la viabilità oggetto di intervento secondo le indicazioni impartite dalla D.L.
<b>Intervento 2</b>	
Denominazione progetto	Regimazione delle acque meteoriche - realizzazione di opere connesse - Interventi sulla viabilità rurale del comune di Sigillo in loc. Fontemaggio, Masseggio, Il Sodo, Roscello.
CUP	E17H21000970002
Comune	Comune di Sigillo PG
Località cantiere	S.C. del Masseggio, S.C. del Sodo, S.C. Fontemaggio, S.C. della Pennacchia, S.C. del Roscello.
Tipologia materiale	Misto granulometrico stabilizzato costituito da graniglia e/o pietrisco calcareo di idonea granulometria mm 5-10, 10-15, 15-25, proveniente da frantumazione di pietrame calcareo e miscelato ad idoneo materiale legante naturale. Curva granulometrica distribuita ed uniforme. Per esecuzione di strato di finitura. <b>Colorazione:</b> sulla gradazione delle terre naturali
Quantità presunta (ton)	480
Prezzo unitario a base d'asta (€/ton)	13,50
Modalità di fornitura	<b>Fornitura:</b> franco cantiere. <b>Tempo di consegna:</b> le singole consegne dovranno avvenire entro 3 giorni dalla ricezione del buono d'ordine.

	<p><b>Modalità consegna:</b> La fornitura dovrà essere eseguita con regolari consegne giornaliere di 5/6 viaggi di materiale mediante autocarro 3 assi oppure 4 assi secondo le indicazioni impartite dalla D.L.</p> <p>Salvo diverse disposizioni, i viaggi dovranno essere effettuati nell'arco temporale di lavoro delle maestranze dell'Agenzia Forestale (7.00-14.00).</p> <p>Il singolo viaggio potrà prevedere lo scarico frazionato in più punti lungo la viabilità oggetto di intervento secondo le indicazioni impartite dalla D.L.</p> <p>Ogni viaggio dovrà essere corredato dal relativo tagliando di pesatura.</p>

<b>SINTESI LOTTO 3 (C2G)</b>				
Intervento	Materiale	Quantità presunta (ton)	Prezzo unitario (€/ton)	Totale (€)
Intervento 1	Stabilizzato	480	13,50	6.480,00
Intervento 2	Stabilizzato	480	13,50	6.480,00
<b>Totale fornitura lotto</b>				<b>12.960,00</b>