

<b>LOTTO 5 (C3S)</b> <b>CIG 873117163D</b>	
<b>Intervento 1</b>	
Denominazione intervento	Regimazione delle acque meteoriche - realizzazione di opere connesse - Interventi sulla viabilità rurale/forestale Strade comunali in loc. Collecchio
CUP	E67H21001030002
Comune	Comune di Trevi
Località cantiere	Strada di Collecchio – Coste San Paolo
Tipologia materiale	Misto granulometrico stabilizzato costituito da graniglia e/o pietrisco calcareo di idonea granulometria mm 5-10, 10-15, 15-25, proveniente da frantumazione di pietrame calcareo e miscelato ad idoneo materiale legante naturale. Curva granulometrica distribuita ed uniforme. Per esecuzione di strato di finitura. <b>Colorazione:</b> sulla gradazione delle terre naturali preferibilmente color ocra
Quantità presunta (ton)	378
Prezzo unitario a base d'asta (€/ton)	13,50
Modalità di fornitura	<b>Fornitura:</b> franco cantiere. <b>Tempo di consegna:</b> le singole consegne dovranno avvenire entro 2 giorni dalla ricezione del buono d'ordine <b>Modalità consegna:</b> La fornitura dovrà essere eseguita con regolari consegne giornaliere di 5/6 viaggi di materiale mediante autocarro 3 assi oppure 4 assi secondo le indicazioni impartite dalla D.L. Salvo diverse disposizioni, i viaggi dovranno essere effettuati nell'arco temporale di lavoro delle maestranze dell'Agenzia Forestale (7.00-14.00) Il singolo viaggio potrà prevedere lo scarico frazionato in più punti lungo la viabilità oggetto di intervento secondo le indicazioni impartite dalla D.L. Ogni viaggio dovrà essere corredato dal relativo tagliando di pesatura.
<b>Intervento 2</b>	
Denominazione progetto	Regimazione delle acque meteoriche - realizzazione di opere connesse - Interventi sulla viabilità rurale/forestale Strade comunali in loc. Marfuga
CUP	E27H21000660002
Comune	Comune di Campello Sul Clitunno
Località cantiere	Strada di Marfuga
Tipologia materiale	Misto granulometrico stabilizzato costituito da graniglia e/o pietrisco calcareo di idonea granulometria mm 5-10, 10-15, 15-25, proveniente da frantumazione di pietrame calcareo e miscelato ad idoneo materiale legante naturale. Curva granulometrica distribuita ed uniforme. Per esecuzione di strato di finitura. <b>Colorazione:</b> sulla gradazione delle terre naturali preferibilmente color ocra
Quantità presunta (ton)	360
Prezzo unitario a base d'asta (€/ton)	13,50
Modalità di fornitura	<b>Fornitura:</b> franco cantiere.

	<p><b>Tempo di consegna:</b> le singole consegne dovranno avvenire entro 2 giorni dalla ricezione del buono d'ordine</p> <p><b>Modalità consegna:</b> La fornitura dovrà essere eseguita con regolari consegne giornaliere di 5/6 viaggi di materiale mediante autocarro 3 assi oppure 4 assi secondo le indicazioni impartite dalla D.L.</p> <p>Salvo diverse disposizioni, i viaggi dovranno essere effettuati nell'arco temporale di lavoro delle maestranze dell'Agenzia Forestale (7.00-14.00)</p> <p>Il singolo viaggio potrà prevedere lo scarico frazionato in più punti lungo la viabilità oggetto di intervento secondo le indicazioni impartite dalla D.L.</p> <p>Ogni viaggio dovrà essere corredato dal relativo tagliando di pesatura.</p>
--	--

<b>SINTESI LOTTO 5 (C3S)</b>				
Intervento	Materiale	Quantità presunta (ton)	Prezzo unitario (€/ton)	Totale (€)
Intervento 1	Stabilizzato	378	13,50	5.103,00
Intervento 2	Stabilizzato	360	13,50	4.860,00
<b>Totale fornitura lotto</b>				<b>9.963,00</b>