

LOTTO 7 (C3S) CIG 8731199D56	
Intervento 1	
Denominazione intervento	Regimazione delle acque meteoriche - realizzazione di opere connesse - Interventi sulla viabilità rurale/forestale Strade comunali in loc. Zampani
CUP	E77H21001150002
Comune	Comune di Massa Martana
Località cantiere	Strada di Zampani
Tipologia materiale	Misto granulometrico stabilizzato costituito da graniglia e/o pietrisco calcareo di idonea granulometria mm 5-10, 10-15, 15-25, proveniente da frantumazione di pietrame calcareo e miscelato ad idoneo materiale legante naturale. Curva granulometrica distribuita ed uniforme. Per esecuzione di strato di finitura. Colorazione: sulla gradazione delle terre naturali preferibilmente color ocra
Quantità presunta (ton)	630
Prezzo unitario a base d'asta (€/ton)	13,50
Modalità di fornitura	Fornitura: franco cantiere. Tempo di consegna: le singole consegne dovranno avvenire entro 2 giorni dalla ricezione del buono d'ordine Modalità consegna: La fornitura dovrà essere eseguita con regolari consegne giornaliere di 5/6 viaggi di materiale mediante autocarro 3 assi oppure 4 assi secondo le indicazioni impartite dalla D.L. Salvo diverse disposizioni, i viaggi dovranno essere effettuati nell'arco temporale di lavoro delle maestranze dell'Agenzia Forestale (7.00-14.00) Il singolo viaggio potrà prevedere lo scarico frazionato in più punti lungo la viabilità oggetto di intervento secondo le indicazioni impartite dalla D.L. Ogni viaggio dovrà essere corredato dal relativo tagliando di pesatura.

SINTESI LOTTO 7 (C3S)				
Intervento	Materiale	Quantità presunta (ton)	Prezzo unitario (€/ton)	Totale (€)
Intervento 1	Stabilizzato	630	13,50	8.505,00
Totale fornitura lotto				8.505,00