

LOTTO 8 (C5) CIG 8731233966	
Intervento 1	
Denominazione intervento	Regimazione delle acque meteoriche - realizzazione di opere connesse - Interventi sulla viabilità rurale Strada comunale di Benano
CUP	E87H21001270002
Comune	Comune di Castel Giorgio (TR)
Località cantiere	Strada comunale di Benano
Tipologia materiale	Misto granulometrico stabilizzato costituito da graniglia e/o pietrisco calcareo di idonea granulometria tipo mm 5-10; 10-15; 10-25, proveniente dalla frantumazione di pietrame calcareo e miscelato ad idoneo materiale legante naturale. Curva granulometrica distribuita ed uniforme. Per esecuzione strato di finitura strada. Colorazione: sulla gradazione delle terre naturali preferibilmente color ocra
Quantità presunta (ton)	117
Prezzo unitario a base d'asta (€/ton)	16,00
Modalità di fornitura	Fornitura: franco cantiere. Tempo di consegna: le singole consegne dovranno avvenire entro 3 giorni dalla ricezione del buono d'ordine. Modalità consegna: la fornitura dovrà essere eseguita con modalità tempi e quantità impartite dalla D.L. e potrà variare da un minimo di 0 viaggi a un massimo di 5/6 viaggi al giorno di materiale. Potrà essere effettuata mediante autocarro 3 assi oppure 4 assi secondo le caratteristiche della strada. Salvo diverse disposizioni, i viaggi dovranno essere effettuati nell'arco temporale di lavoro delle maestranze dell'Agenzia Forestale (7.00-14.00) su 5 gg lavorativi settimanali. Il singolo viaggio potrà prevedere lo scarico frazionato in più punti lungo la viabilità oggetto di intervento secondo le indicazioni impartite dalla D.L. Ogni viaggio dovrà essere corredato dal relativo tagliando di pesatura.
Intervento 2	
Denominazione progetto	Regimazione delle acque meteoriche - realizzazione di opere connesse - Interventi sulla viabilità rurale/forestale Strade vicinale di Casa Balda
CUP	E67H20002950002
Comune	Comune di Parrano (TR)
Località cantiere	Strada Vicinale di Casa Balda
Tipologia materiale	Misto granulometrico stabilizzato costituito da graniglia e/o pietrisco calcareo di idonea granulometria tipo mm 5-10; 10-15; 10-25, proveniente dalla frantumazione di pietrame calcareo e miscelato ad idoneo materiale legante naturale. Curva granulometrica distribuita ed uniforme. Per esecuzione strato di finitura strada. Colorazione: sulla gradazione delle terre naturali preferibilmente color ocra
Quantità presunta (ton)	819
Prezzo unitario a base d'asta (€/ton)	16,00

Modalità di fornitura	<p>Fornitura: franco cantiere.</p> <p>Tempo di consegna: le singole consegne dovranno avvenire entro 3 giorni dalla ricezione del buono d'ordine.</p> <p>Modalità consegna: la fornitura dovrà essere eseguita con modalità tempi e quantità impartite dalla D.L. e potrà variare da un minimo di 0 viaggi a un massimo di 5/6 viaggi al giorno di materiale.</p> <p>Potrà essere effettuata mediante autocarro 3 assi oppure 4 assi secondo le caratteristiche della strada.</p> <p>Salvo diverse disposizioni, i viaggi dovranno essere effettuati nell'arco temporale di lavoro delle maestranze dell'Agenzia Forestale (7.00-14.00) su 5 gg lavorativi settimanali.</p> <p>Il singolo viaggio potrà prevedere lo scarico frazionato in più punti lungo la viabilità oggetto di intervento secondo le indicazioni impartite dalla D.L.</p> <p>Ogni viaggio dovrà essere corredato dal relativo tagliando di pesatura.</p>
-----------------------	---

SINTESI LOTTO 8 (C5)				
Intervento	Materiale	Quantità presunta (ton)	Prezzo unitario (€/ton)	Totale (€)
Intervento 1	Stabilizzato	117	16,00	1.872,00
Intervento 2	Stabilizzato	819	16,00	13.104,00
Totale fornitura lotto				14.976,00