

<b>LOTTO 9 (C5)</b> <b>CIG 8731252914</b>	
<b>Intervento 1</b>	
Denominazione intervento	Regimazione delle acque meteoriche - realizzazione di opere connesse - Interventi sulla viabilità rurale Strade comunale di Lungo Rio, Mannella e Monte Molino
CUP	E47H21000820002
Comune	Comune di Todi (PG)
Località cantiere	Strade comunali di Lungo Rio, Mannella e Monte Molino
Tipologia materiale	Misto granulometrico stabilizzato costituito da graniglia e/o pietrisco calcareo di idonea granulometria tipo mm 5-10; 10-15; 10-25, proveniente dalla frantumazione di pietrame calcareo e miscelato ad idoneo materiale legante naturale. Curva granulometrica distribuita ed uniforme. Per esecuzione strato di finitura strada. <b>Colorazione:</b> sulla gradazione delle terre naturali preferibilmente color ocra
Quantità presunta (ton)	755,00
Prezzo unitario a base d'asta (€/ton)	16,00
Modalità di fornitura	<b>Fornitura:</b> franco cantiere. <b>Tempo di consegna:</b> le singole consegne dovranno avvenire entro 3 giorni dalla ricezione del buono d'ordine. <b>Modalità consegna:</b> la fornitura dovrà essere eseguita con modalità tempi e quantità impartite dalla D.L. e potrà variare da un minimo di 0 viaggi a un massimo di 5/6 viaggi al giorno di materiale. Potrà essere effettuata mediante autocarro 3 assi oppure 4 assi secondo le caratteristiche della strada. Salvo diverse disposizioni, i viaggi dovranno essere effettuati nell'arco temporale di lavoro delle maestranze dell'Agenzia Forestale (7.00-14.00) su 5 gg lavorativi settimanali. Il singolo viaggio potrà prevedere lo scarico frazionato in più punti lungo la viabilità oggetto di intervento secondo le indicazioni impartite dalla D.L. Ogni viaggio dovrà essere corredato dal relativo tagliando di pesatura.

<b>SINTESI LOTTO 9 (C5)</b>				
Intervento	Materiale	Quantità presunta (ton)	Prezzo unitario (€/ton)	Totale (€)
Intervento 1	Stabilizzato	755,00	16,00	12.080,00
<b>Totale fornitura lotto</b>				<b>12.080,00</b>